

Наименование редакции сметных нормативов

"ФЕР-01-2020И9 январь 2022"


Наименование программного продукта

Система выпуска сметной документации А0 в. 2.10.5.2 Copyright InfoStroy Ltd.

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

" " 20 Г.



КОГАУ "ЦООД "Вятские канкулы"
(наименование стройки)

Детский оздоровительный лагерь "Белочка" по адресу: Кировская область, Слободской район, село Ильинское
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №9

Замена оконных и дверных блоков в жилом корпусе №4 ДОЛ "Белочка"
(наименование конструктивного решения)

Составлена Базисно-индексным методом

Основание Ведомость объемов работ №26
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен в базисном уровне цен на 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен для ОСНО на II кв. 2022

Сметная стоимость 2101.85 (189.27) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	<u>2101.85 (189.27) тыс. руб.</u>	Средства на оплату труда рабочих	<u>164.49 (6.39) тыс. руб.</u>
монтажных работ	<u>0 (0) тыс. руб.</u>	Нормативные затраты труда рабочих	<u>724 чел. час.</u>
		Нормативные затраты труда машинистов	<u>8 чел. час.</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	оборудования			0	(0) тыс. руб.	Расчетный измеритель						
	прочих затрат			0	(0) тыс. руб.	конструктивного решения						

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Замена окон

1	ФЕРр-56-01-001	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100шт	0.44	1	0.44						
		1 ОТ					1051.72	1	462.76			462.76
		2 ЭМ					97.07	1	42.71			
		3 в т.ч. ОТМ					9.45	1	4.16			4.16
		4 М						1				
		3Т	чел.-ч	128.73	1	56.6412						
		3ТМ	чел.-ч	0.7	1	0.308						
		Итого по расценке					1148.79		505.47			
2	ФССЦ-999-9900	Строительный мусор	т	4.6904	1	4.6904		1				
		ФОТ							466.92			466.92
		Пр/812-090-1 НР = 90% = 90%	%	90	1	90			420.23			420.23
		Пр/774-090 СП = 47% = 47%	%	47	1	47			219.45			219.45
		Всего по позиции							1145.15			
3	ФЕРр-56-02-002	Снятие оконных переплетов: остекленных	100м2	0.958	1	0.958						
		1 ОТ					369.8	1	354.27			354.27
		2 ЭМ					29.07	1	27.85			
		3 в т.ч. ОТМ					12.56	1	12.03			12.03
		4 М						1				
		3Т	чел.-ч	46.11	1	44.17338						
		3ТМ	чел.-ч	0.93	1	0.89094						
		Итого по расценке					398.87		382.12			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ФССЦ-999-9900	Строительный мусор	Т	3.2764	1	3.2764		1	366.30		
		ФОТ									366.30
	Пр/812-090-1	НР (090 Проемы) НР = 90% = 90%	%	90	1	90			329.67		329.67
	Пр/774-090	СП (090 Проемы) СП = 47% = 47%	%	47	1	47			172.16		172.16
		Всего по позиции							883.95		
5	ФЕРР-56-03-002	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	100м2	0.2	1	0.2					
		1 ОТ					761.66	1	152.33		152.33
		2 ЭМ						1			
		3 в т.ч. ОТМ						1			
		4 М						1			
		ЗТ	чел.-ч	94.97	1	18.994					
		ЗТМ	чел.-ч		1						
		Итого по расценке					761.66		152.33		
6	ФССЦ-999-9900	Строительный мусор	Т	0.7	1	0.7					
		ФОТ							152.33		152.33
	Пр/812-090-1	НР (090 Проемы) НР = 90% = 90%	%	90	1	90			137.10		137.10
	Пр/774-090	СП (090 Проемы) СП = 47% = 47%	%	47	1	47			71.60		71.60
		Всего по позиции							361.03		
7	ФЕР-10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностеppedых Объем: 0,8 * 0,8 * 12	100м2	0.0768	1	0.0768					
		Козл=1,15; Кэм=1,25 работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов кап.строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве							1871.15	1.15	165.26
		1 ОТ								1.25	25.97
		2 ЭМ							61.81	1.25	5.93
		3 в т.ч. ОТМ							9915.25	1	761.49
		4 М									
	ССЦ01-11-3.02.03-Р101	Блоки оконные пластиковые	м2	100	1	7.68					
		ЗТ	чел.-ч	214.09	1.15	18.908429					
		ЗТМ	чел.-ч	5.04	1.25	0.48384					
		Итого по расценке					12056.95		952.72		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ								171.19		12
Пр/812-010-1	НР (010 Деревянные конструкции) НР = 108%*0,9 = 97,2%		%	108	0,9	97,2			166,40		166,40
Пр/774-010	СП (010 Деревянные конструкции) СП = 55%*0,85 = 46,75%		%	55	0,85	46,75			80,03		80,03
	Всего по позиции								1199,15		
8	ТЦ 11.3.02.02.43_43455 08307_09.06.2022_02	Блок оконный ПВХ одностворчатый 800x800(н) с одной поворотно-откидной створкой профиль Exprof SS71 (Profesta) Заполнение 4/14/4/14/4 (40) с москитной сеткой ЦЕНА=75277,81*1,02 Клз=17,81 (Коэффициенты к ПЗ) Клз=1,02 (Коэф.заг-скл=1,02)	ШТ	12	1	12	7527	0,1306018	11796,48		11796,48
	Всего по позиции								11796,48		11796,48
9	ТЦ 01.7.04.04.43_43455 08307_09.06.2022_02	Детский замок ЦЕНА=4607,81*1,02 Клз=17,81 (Коэффициенты к ПЗ) Клз=1,02 (Коэф.заг-скл=1,02)	ШТ	12	1	12	460	0,1306018	720,96		720,96
	Всего по позиции								720,96		720,96
10	ФЕР-10-01-034-07	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления Объем: 1,7 * 1,09 * 4	100м2	0,07412	1	0,0741					
	МР №421/пр. п.586	Колз=1,15; Кзм=1,25 работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов кап.строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве					1651,16	1,15	140,70		140,70
	1 ОТ						270,55	1,25	25,06		
	2 ЭМ						61,81	1,25	5,73		5,73
	3 в т.ч. ОТМ						8553,36	1	633,81		
	4 М										
	ССЦ01-11-3.02.03-РП01	Блоки оконные пластиковые	м2	100	1	7,41					
	ЗТ		чел.-ч	188,92	1,15	16,098818					
	ЗТм		чел.-ч	5,04	1,25	0,46683					
	Итого по расценке						10475,07		799,57		
	ФОТ								146,43		146,43
Пр/812-010-1	НР (010 Деревянные конструкции) НР = 108%*0,9 = 97,2%		%	108	0,9	97,2			142,33		142,33
Пр/774-010	СП (010 Деревянные конструкции) СП = 55%*0,85 = 46,75%		%	55	0,85	46,75			68,46		68,46
	Всего по позиции								1010,36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ТЦ 11.3.02.04.43_43455 08307_09.06.2022_02	Блок оконный ПВХ трехстворчатый 1090x1700(п) с одной поворотно-откидной створкой профиль Exprof S571 (Ротбаста) Заполнение 4/14/4/14/4 (40) с москитной сеткой ЦЕНА=15673/7,81*1,02 Клз=1/7,81 (Коэффициенты к ПЗ) Клз=1,02 (Коэф.заг-скл=1,02)	ШТ	4	1	4	15673	0.1306018	8187.68		8187.68
		Всего по позиции							8187.68		8187.68
12	ТЦ 01.7.04.04.43_43455 08307_09.06.2022_02	Детский замок ЦЕНА=460/7,81*1,02 Клз=1/7,81 (Коэффициенты к ПЗ) Клз=1,02 (Коэф.заг-скл=1,02)	ШТ	4	1	4	460	0.1306018	240.32		240.32
		Всего по позиции							240.32		240.32
13	ФЕР-10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления Объем: $(2,4 * 2,75 * 2) + (1,83 * 1,45 * 2) +$ $1,7 * 2,13 * 2 + (1,7 * 1,6 * 18) + (2,71 * 0,78$ $* 2)$	100м2	0.789366	1	0.7894					
	МР №421/пр. п.586	Колз=1,15; Кэм=1,25 работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов кап.строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве					1268.96	1.15	1151.97		1151.97
		1 ОТ					236.16	1.25	233.03		
		2 ЭМ					46.96	1.25	46.34		46.34
		3 в т.ч. ОТМ					6229.34	1	4917.44		
		4 М									
	ССЦ01-11-3.02.03-РП01	Блоки оконные пластиковые	м2	100	1	78.94					
		ЗТ	чел.-ч	145.19	1.15	131.804934					
		ЗТМ	чел.-ч	3.94	1.25	3.887795					
		Итого по расценке					7734.46		6302.44		
		ФОТ							1198.31		1198.31
	Пр/812-010-1	НР (010 Деревянные конструкции) НР = 106%; 0,9 = 97,2%	%	108	0.9	97.2			1164.76		1164.76
	Пр/774-010	СП (010 Деревянные конструкции) СП = 55%; 0,85 = 46,75%	%	55	0.85	46.75			560.21		560.21
		Всего по позиции							8027.41		
14	ТЦ 11.3.02.04.43_43455 08307_09.06.2022_02	Блок оконный ПВХ пятистворчатый 2750x2400(п) с глухими створками профиль Exprof S571 (Ротбаста) Заполнение 4/14/4/14/4 (40) ЦЕНА=3466/7,81*1,02 Клз=1/7,81 (Коэффициенты к ПЗ) Клз=1,02 (Коэф.заг-скл=1,02)	ШТ	2	1	2	34661	0.1306018	9053.58		9053.58
		Всего по позиции							9053.58		9053.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ТЦ_07.2.06.05.43_43455 08307_09.06.2022_02	Соединитель рамный 2400мм ЦЕНА=2887,81*1,02 Клз=177,81 (Козф.заг-скл=1,02)	ШТ	1	1	1	288	0.1306018	37,61		37,61
		Всего по позиции							37,61		37,61
16	ТЦ_11.3.02.04.43_43455 08307_09.06.2022_02	Блок оконный ПВХ пятистворчатый 1450x1830(п) с одной поворотно-откидной створкой профиль Exprof S358 (Profesta) Заполнение 4/16/4 (24) с москитной сеткой ЦЕНА=179727,81*1,02 Клз=177,81 (Козф.заг-скл=1,02)	ШТ	2	1	2	17972	0.1306018	4694,36		4694,36
		Всего по позиции							4694,36		4694,36
17	ТЦ_11.3.02.04.43_43455 08307_09.06.2022_02	Блок оконный ПВХ пятистворчатый 2130x1700(п) с одной поворотно-откидной створкой профиль Exprof S358 (Profesta) Заполнение 4/16/4 (24), сенд. 24мм с москитной сеткой ЦЕНА=214467,81*1,02 Клз=177,81 (Козф.заг-скл=1,02)	ШТ	2	1	2	21446	0.1306018	5601,78		5601,78
		Всего по позиции							5601,78		5601,78
18	ТЦ_11.3.02.04.43_43455 08307_09.06.2022_02	Блок оконный ПВХ трехстворчатый 1600x1700(п) с одной поворотно-откидной створкой профиль Exprof S571 (Profesta) Заполнение 4/14/4/14/4 (40) с москитной сеткой ЦЕНА=202637,81*1,02 Клз=177,81 (Козф.заг-скл=1,02)	ШТ	2	1	2	20263	0.1306018	5292,76		5292,76
		Всего по позиции							5292,76		5292,76
19	ТЦ_11.3.02.04.43_43455 08307_09.06.2022_02	Блок оконный ПВХ четырехстворчатый 1600x1700(п) с одной поворотно-откидной створкой профиль Exprof S571 (Profesta) Заполнение 4/14/4/14/4 (40) с москитной сеткой ЦЕНА=206067,81*1,02 Клз=177,81 (Козф.заг-скл=1,02)	ШТ	16	1	16	20606	0.1306018	43058,88		43058,88
		Всего по позиции							43058,88		43058,88
20	ТЦ_01.7.04.04.43_43455 08307_09.06.2022_02	Детский замок ЦЕНА=4607,81*1,02 Клз=177,81 (Козф.заг-скл=1,02) Объем: 2 + 2 + 16	ШТ	20	1	20	460	0.1306018	1201,60		1201,60
		Всего по позиции							1201,60		1201,60
21	ТЦ_11.3.02.04.43_43455 08307_09.06.2022_02	Блок оконный ПВХ трехстворчатый 780x2710(п) с глухими створками профиль Exprof S358 (Profesta) Заполнение 4/16/4 (24), сенд. 24мм ЦЕНА=99127,81*1,02 Клз=177,81 (Козф.заг-скл=1,02)	ШТ	2	1	2	9912	0.1306018	2589,04		2589,04
		Всего по позиции							2589,04		2589,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	ТЦ 07.2.06.05_43_43456 08307_09.06.2022_02	Соединитель рамный 2710мм ЦЕНА=325,2/7,81*1,02 Клз=17,81 (Коэффициенты к ПЗ) Клз=1,02 (Коэф.заг-скл=1,02)	ШТ	3	1	3	325,2	0,1306018	127,41		127,41
		Всего по позиции			1	0,27			127,41		127,41
23	ФЕР-10-01-037-01	Установка противомоскитных сеток	100шт	0,27	1	0,27					
	МР №421/пр. п.586	Козл=1,15; Кзм=1,25 работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов кап.строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве					107,53	1,15	33,39		33,39
		1 ОТ					9,83	1,25	3,32		
		2 ЭМ					1,89	1,25	0,64		0,64
		3 в т.ч. ОТМ					24,2	1	6,53		
		4 М									
	ССЦ01-08-1.02.17-РП03	Сетка противомоскитная	м2								
	ССЦ01-01-7.04.11-РП01	Фурнитура	100шт	4	1	1,08					
		ЗТ	чел.-ч	12,71	1,15	3,946455					
		ЗТМ	чел.-ч	0,16	1,25	0,054					
		Итого по расценке					141,56		43,24		43,24
		ФОТ							34,03		34,03
	Пр/812-010-1	НР (010 Деревянные конструкции) НР = 108%*0,9 = 97,2%	%	108	0,9	97,2			33,08		33,08
	Пр/774-010	СП (010 Деревянные конструкции) СП = 55%*0,85 = 46,75%	%	55	0,85	46,75			15,91		15,91
		Всего по позиции			1	0,4662			92,23		92,23
24	ФЕР-10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100м	0,4662	1	0,4662					
	МР №421/пр. п.586	Козл=1,15; Кзм=1,25 работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов кап.строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве					165,82	1,15	88,90		88,90
		1 ОТ					10,45	1,25	6,09		6,09
		2 ЭМ					2,16	1,25	1,26		1,26
		3 в т.ч. ОТМ					2189,21	1	1020,61		1020,61
		4 М									
	ССЦ01-11-3.03.01-РП01	Доски подоконные ПВХ	м								
		ЗТ	чел.-ч	19,44	1,15	10,422367					
		ЗТМ	чел.-ч	0,18	1,25	0,104895					
		Итого по расценке					2365,48		1115,60		1115,60
	ФССЦ-11-3.03.01-0010	Доски подоконные из ПВХ, ширина 500 мм	м	46,62	1	46,62	64,35	1	3000,00		3000,00
		ФОТ							90,16		90,16
	Пр/812-010-1	НР (010 Деревянные конструкции) НР = 108%*0,9 = 97,2%	%	108	0,9	97,2			87,64		87,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-010	СП (010 Деревянные конструкции) СП = 55% \cdot 0,85 = 46,75%	%	55	0,85	46,75			42,15		42,15
		Всего по позиции							4245,39		
26	ФЕР-12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (отливки) из листовой оцинкованной стали	100м2	0,0932	1	0,0932					
	МР №421/пр. п.586	Коэф=1,15; Кэф=1,25 работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов кап.строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
		1 ОТ					829,12	1,15	88,87		88,87
		2 ЭМ					21,88	1,25	2,55		
		3 в т.ч. ОТм					3,51	1,25	0,41		0,41
		4 М					6516,18	1	607,30		
		ЗТ	чел.-ч	97,2	1,15	10,417896					
		ЗТм	чел.-ч	0,27	1,25	0,031455					
		Итого по расценке					7367,18		698,72		
		ФОТ							89,28		89,28
	Пр/812-012-1	НР (012 Кровли) НР = 109% \cdot 0,9 = 98,1%	%	109	0,9	98,1			87,58		87,58
	Пр/774-012	СП (012 Кровли) СП = 57% \cdot 0,85 = 48,45%	%	57	0,85	48,45			43,26		43,26
		Всего по позиции							829,56		

Раздел 2. Замена дверей

27	ФЕРр-56-09-001	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100шт	0,15	1	0,15					
		1 ОТ					1437,99	1	215,70		215,70
		2 ЭМ					205,91	1	30,89		
		3 в т.ч. ОТм						1			
		4 М						1			
		ЗТ	чел.-ч	179,3	1	26,895					
		ЗТм	чел.-ч		1						
		Итого по расценке					1643,9		246,59		
28	ФССЦ-999-9900	Строительный мусор	Т	1,575	1	1,575			215,70		215,70
		ФОТ									
	Пр/812-090-1	НР (090 Проемы) НР = 90% = 90%	%	90	1	90			194,13		194,13
	Пр/774-090	СП (090 Проемы) СП = 47% = 47%	%	47	1	47			101,38		101,38
		Всего по позиции							542,10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	ФЕРр-56-10-001	Снятие дверных полотен	100м2	0.3648	1	0.3648			105.08		105.08
		1 ОТ					288.06	1			
		2 ЭМ						1			
		3 в т.ч. ОТМ						1			
		4 М						1			
		ЗТ	чел.-ч	36.28	1	13.234944					
		ЗТМ	чел.-ч		1						
		Итого по расценке					288.06		105.08		
30	ФССЦ-999-9900	Строительный мусор		0.4305	1	0.4305		1	105.08		105.08
		ФОТ									
	Пр/812-090-1	НР (090 Проемы) НР = 90% = 90%	%	90	1	90			94.57		94.57
	Пр/774-090	СП (090 Проемы) СП = 47% = 47%	%	47	1	47			49.39		49.39
		Всего по позиции							249.04		
31	ФЕР-10-01-047-02	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 Объем: $(1.4 * 2.73) + (1.4 * 2.7 * 2) + (1.4 * 2.71 * 2)$	100м2	0.1897	1	0.1897					
	МР №421/пр. п.586	Козл=1.15; Кзм=1.25 работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов кап.строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве					1071.26	1.15	233.70		233.70
		1 ОТ									
		2 ЭМ					231.79	1.25	54.96		
		3 в т.ч. ОТМ					45.07	1.25	10.69		
		4 М					5766.31	1	1093.87		
	ССЦ01-11-3.01.02-РП01	Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей	м2	100	1	18.97					
		ЗТ	чел.-ч	122.57	1.15	26.739258					
		ЗТМ	чел.-ч	3.8	1.25	0.901075					
		Итого по расценке					7069.36		1382.53		
		ФОТ							244.39		244.39
	Пр/812-010-1	НР (010 Деревянные конструкции) НР = 108%*0,9 = 97.2%	%	108	0.9	97.2			237.55		237.55
	Пр/774-010	СП (010 Деревянные конструкции) СП = 55%*0,85 = 46.75%	%	55	0.85	46.75			114.25		114.25
		Всего по позиции							1734.33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	ТЛ_11.3.01.01_43_43455 08307_09.06.2022_02	Блок дверной ПВХ двупольный 1400x2730(н) профиль Экстрол Заполнение 4/16/4 (24), сенд. 24мм ЦЕНА=453197,81*1,02 Клз=17,81 (Коэффициенты к ПЗ) Клз=1,02 (Коэф.заг-скл=1,02)	ШТ	1	1	1	45319	0.1306018	5918.74		5918.74
		Всего по позиции							5918.74		5918.74
33	ТЛ_11.3.01.01_43_43455 08307_09.06.2022_02	Блок дверной ПВХ двупольный 1400x2700(н) профиль Экстрол Заполнение 4/16/4 (24), сенд. 24мм ЦЕНА=449727,81*1,02 Клз=17,81 (Коэффициенты к ПЗ) Клз=1,02 (Коэф.заг-скл=1,02)	ШТ	2	1	2	44972	0.1306018	11746.84		11746.84
		Всего по позиции							11746.84		11746.84
34	ТЛ_11.3.01.01_43_43455 08307_09.06.2022_02	Блок дверной ПВХ двупольный 1400x2710(н) профиль Экстрол Заполнение 4/16/4 (24), сенд. 24мм ЦЕНА=443407,81*1,02 Клз=17,81 (Коэффициенты к ПЗ) Клз=1,02 (Коэф.заг-скл=1,02)	ШТ	1	1	1	44340	0.1306018	5790.88		5790.88
		Всего по позиции							5790.88		5790.88
35	ТЛ_11.3.01.01_43_43455 08307_09.06.2022_02	Блок дверной ПВХ двупольный 1400x2710(н) профиль Экстрол Заполнение 4/16/4 (24), сенд. 24мм ЦЕНА=443407,81*1,02 Клз=17,81 (Коэффициенты к ПЗ) Клз=1,02 (Коэф.заг-скл=1,02)	ШТ	1	1	1	44340	0.1306018	5790.88		5790.88
		Всего по позиции							5790.88		5790.88
36	ФЕР-10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м ² Объем: $(0,74 * 2,7 * 2) + (0,8 * 2,15 * 2) + (0,8 * 2,1 * 4)$	100м ²	0.14156	1	0.1416					
	МР №421/пр. п.586	Козл=1.15; Кэм=1.25 работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов кап.строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ					1763.23	1.15	287.12		287.12
	2	ЭМ					248.35	1.25	43.96		
	3	в т.ч. ОТМ					52.23	1.25	9.25		9.25
	4	М					9983.74	1	1413.70		
	ССЦ01-11-3.01.02-РПО1	Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей	м ²	100	1	14.16					
		ЗТ	чел.-ч	199.01	1.15	32.406788					
		ЗТм	чел.-ч	4.33	1.25	0.76641					
		Итого по расценке					11995.32		1744.78		
		ФОТ							296.37		296.37
	Пр/812-010-1	НР (010 Деревянные конструкции) НР = 108%*0,9 = 97,2%	%	108	0.9	97.2			288.07		288.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-010	СП (010 Деревянные конструкции) СП = 55%*0,85 = 46,75%	%	55	0,85	46,75			138,55		12
		Всего по позиции							2171,40		
37	ТЦ.11.3.01.02.43.43455 08307_09.06.2022_02	Блок дверной ПВХ однополый 740x2700(н) профиль Экстрол Заполнение 4/16/4 (24), сенд. 24мм ЦЕНА=24292/7,81*1,02 Клз=1/7,81 (Коэфф.цифранты к ПЗ) Клз=1,02 (Коэф.заг-скл=1,02)	ШТ	2	1	2	24292	0.1306018	6345,16		6345,16
		Всего по позиции							6345,16		6345,16
38	ТЦ.07.2.06.05.43.43455 08307_09.06.2022_02	Соединитель рамный 2700мм ЦЕНА=324/7,81*1,02 Клз=1/7,81 (Коэфф.цифранты к ПЗ) Клз=1,02 (Коэф.заг-скл=1,02)	ШТ	2	1	2	324	0.1306018	84,64		84,64
		Всего по позиции							84,64		84,64
39	ТЦ.11.3.01.02.43.43455 08307_09.06.2022_02	Блок дверной ПВХ однополый 800x2100(н) профиль Экстрол Заполнение сенд. 24мм ЦЕНА=2157/7,81*1,02 Клз=1/7,81 (Коэфф.цифранты к ПЗ) Клз=1,02 (Коэф.заг-скл=1,02)	ШТ	2	1	2	21577	0.1306018	5635,98		5635,98
		Всего по позиции							5635,98		5635,98
40	ТЦ.11.3.01.02.43.43455 08307_09.06.2022_02	Блок дверной ПВХ однополый 800x2100(н) профиль Экстрол Заполнение сенд. 24мм ЦЕНА=21288/7,81*1,02 Клз=1/7,81 (Коэфф.цифранты к ПЗ) Клз=1,02 (Коэф.заг-скл=1,02)	ШТ	4	1	4	21288	0.1306018	11121,00		11121,00
		Всего по позиции							11121,00		11121,00
41	ФЕР-10-01-049-02	Установка: дверного доводчика	100шт	0,11	1	0,11					
	МР №42/пр. п.586	Козл=1,15; Кзм=1,25 работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов кап.строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ					252,59	1,15	31,96		31,96
	2	ЭМ					13,68	1,25	1,68		
	3	в т.ч. ОТМ					1,8	1,25	0,25		0,25
	4	М					2,2	1	0,24		
	ССЦ01-01-7.04.01-РП01	Доводчики дверные	шт	100	1	11					
		ЗТ	чел.-ч	26,56	1,15	3,35984					
		ЗТм	чел.-ч	0,14	1,25	0,01925					
		Итого по расценке					268,47		34,08		
		ФОТ							32,21		32,21
	Пр/812-010-1	НР (010 Деревянные конструкции) НР = 108%*0,9 = 97,2%	%	108	0,9	97,2			31,31		31,31
	Пр/774-010	СП (010 Деревянные конструкции) СП = 55%*0,85 = 46,75%	%	55	0,85	46,75			15,06		15,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							80,45		
42	ТЦ_01.7.04.01_43_43465 08307_09.06.2022_02	Доводчик 120 кг RAL 9016 ЦЕНА=17507,81*1,02 Клз=17,81 (Коефициенты к ПЗ) Клз=1,02 (Коеф. заг. скл=1,02)	ШТ	11	1	11	1750	0.1306018	2514,05		2514,05
		Всего по позиции							2514,05		2514,05

Раздел 3. Восстановление внутренних и внешних откосов

43	ФЕР-15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов сэндвич-панелями (внутренние откосы шириной 300мм) Расчет откосов: Окна: (0,8*3) + (1,7*1,08*1,7)*4 + (1,7*1,8*2,1)*16 + Дверь (2,15*0,8*2,15)*2 + (2,1*0,8*2,1)*4 + ОП1 (2,1*1,4*3,6*2,7) + ОП2 (2,7*4,27*2,7*1*1) * 2 + ОП3 (2,4*5,5*2,4) * 2 + ОП4 (2,73*4,3*2,73) = 2,4 + 17,96 + 90 + 10,2 + 20 + 9,78 + 23,34 + 10,3 + 9,76 = 193,74м.п.*0,45м = 87,18м2	100м2	0.8718	1	0.8718					
	МР №421/пр. п.586	Козл=1,15; Кэм=1,25 работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов кап.строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве					1520,86	1.15	1524,77		1524,77
	1 ОТ										
	2 ЭМ						6,28	1.25	6,84		
	3 в т.ч. ОТМ						1,78	1.25	1,94		1,94
	4 М						593,77	1	517,65		
	ССЦ01-11-2.11.01-РП02	Листы облицовочные декоративные	м2	105	1	91,539					
		ЗТ	чел.-ч	167,68	1.15	168,110938					
		ЗТм	чел.-ч	0,14	1.25	0,152565					
		Итого по расценке					2120,91		2049,26		
44	ФССЦ-11-3.03.05-0014	Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 2 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	м2	91,539	1	91,539	70,06	1	6413,22		
	Пр/812-015-1	НР (015 Отделочные работы) НР = 100%*0,9 = 90%	%	100	0,9	90			1374,04		1374,04
	Пр/774-015	СП (015 Отделочные работы) СП = 48%*0,85 = 41,65%	%	49	0,85	41,65			635,87		635,87
		Всего по позиции							10472,39		
45	ФЕР-15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов сэндвич-панелями (наружные откосы шириной 200мм) Расчет 193,74*0,2м = 38,75м2	100м2	0.3875	1	0.3875					
	МР №421/пр. п.586	Козл=1,15; Кэм=1,25 работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов кап.строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве					1520,86	1.15	677,73		677,73
	1 ОТ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ						6.28	1.25	3.04		
	3 в т.ч. ОТМ						1.78	1.25	0.86		0.86
	4 М						593.77	1	230.09		
	ССЦ01-11-2.11.01-РПО2	Листы облицовочные декоративные	м2	105	1	40.6875					
	ЗТ		чел.-ч	167.68	1.15	74.7224					
	ЗТм		чел.-ч	0.14	1.25	0.067813					
		Итого по расценке					2120.91		910.86		
46	ФССЦ-11-3.03.05-0014	Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белое, ширина 2 м, Длина 3,0 м, Толщина 10 мм	м2	40.6875	1	40.6875	70.06	1	2850.57		
	Пр/812-015-1	НР (015 Отделочные работы) НР = 100%*0,9 = 90%	%	100	0.9	90			610.73		678.59
	Пр/774-015	СП (015 Отделочные работы) СП = 49%*0,85 = 41.65%	%	49	0.85	41.65			282.63		282.63
		Всего по позиции							4654.79		
47	ФЕР-10-01-036-01	Установка углолов ПВХ на клею Расчет: 66,76м ² = 133,52м	100м	3.8748	1	3.8748					
	МР №42/пр. п.586	Козл=1,15; Кзм=1,25 работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов кап. строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве					57.15	1.15	254.65		254.65
	1 ОТ										
	2 ЭМ							1.25			
	3 в т.ч. ОТМ							1.25			
	4 М						36	1	139.49		
	ССЦ01-11-3.03.13-РПО1	Уголок ПВХ	п/м	100	1	387.48					
	ЗТ		чел.-ч	6.7	1.15	29.856334					
	ЗТм		чел.-ч		1.25						
		Итого по расценке					93.15		394.14		
48	ФССЦ-11-3.03.13-0044	Уголок из ПВХ, размер 25x25 мм Расчет: 193,74*2 = 387,48	10м	38.748	1	38.748	29.9	1	1158.57		
		ФОТ							254.65		254.65
	Пр/812-010-1	НР (010 Деревянные конструкции) НР = 108%*0,9 = 97.2%	%	108	0.9	97.2			247.52		247.52
	Пр/774-010	СП (010 Деревянные конструкции) СП = 55%*0,85 = 46.75%	%	55	0.85	46.75			119.05		119.05
		Всего по позиции							1919.28		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	ФЕР-10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею - прим. стартовый профиль Расчет: $133,52м + (60*0,6) + (60*0,4) = 183,52мп$	100м	4.8238	1	4.8238					
	МР №42/лр. п.586	Козл=1,15; Кзм=1,25 работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов кап.строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
		1 ОТ					57,15	1,15	317,02		317,02
		2 ЭМ						1,25			
		3 в т.ч. ОТМ						1,25			
		4 М					36	1	173,66		
	ССЦ01-11-3.03.13-РП01	Уголок ПВХ	п/м	100	1	482,38					
		ЗТ	чел.-ч	6,7	1,15	37,167379					
		ЗТМ	чел.-ч		1,25						
		Итого по расценке					93,15		490,68		
		ФОТ							317,02		317,02
	Пр/612-010-1	НР (010 Деревянные конструкции) НР = $105% * 0,9 = 97,2%$	%	108	0,9	97,2			308,14		308,14
	Пр/774-010	СП (010 Деревянные конструкции) СП = $55% * 0,85 = 46,75%$	%	55	0,85	46,75			148,21		148,21
		Всего по позиции							947,03		
50	ФССЦ-11-3.03.10-0021	Профиль закрывающий для пластиковых панелей узкий белый, длина 3,0 м Расчет: $(193,74*2) + (0,45*0,2)*146 = 387,48+94,9 = 482,38м/3м$	шт	161	1	161	3,04	1	489,44		
		Всего по позиции							489,44		

Раздел 4. Разные работы

51	ФССЦлр-1-1-1-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т груза	10.6723	1	10.6723	42,98	1	458,70		458,70
		Всего по позиции							458,70		458,70
52	ФССЦлр-3-21-1-29	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 29 км	т груза	10.6723	1	10.6723	18,89	1	201,60		201,60
		Всего по позиции							201,60		201,60

	Прямые затраты										180432,94
	Основная зарплата										6286,18
	Материальные затраты										172978,31
	Эксплуатация машин										508,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тч ЗП машинистов									99,49
		Транспорт грузов с ПРР по ФССЦлг									660,30
		- в т.ч. погрузо-разгруз.работы									458,70
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)									201,60
		Накладные расходы (по смете)									5954,85
		Сметная прибыль (по смете)									2877,62
		Итого СМР в ценах января 2000 г.									189265,41
		Всего в ценах января 2000 г.									189265,41
		Всего в ценах янв.2000г.									189265,41
		-Переход в тек. цены на II квартал 2022г (Письмо Министра России №19281-ИФ/09 от 29.04.2022г Объекты спортивного назначения)-									
		Зплата основных рабочих в тек. ценах					6286,18			25,76	161932
		Зплата машинистов в тек. ценах					99,49			25,76	2562,86
		Эксплуатация машин в тек. ценах					508,15			10,7	5437,21
		Материалы в тек. ценах					172978,31			7,81	1350960,60
		Погрузо-разгруз. работы					458,70			7,81	3582,45
		Перевозка самосв 10т(ВНЕ карьера)					201,60			10,44	2104,70
		Итого транспорт грузов по ФССЦлг в тек.ценах без НДС									5687,15
		Итого в тек. ценах без оборудования									1524016,96
		НР от ФОТ					5954,85			25,76	153396,94
		СП от ФОТ					2877,62			25,76	74127,49
		ИТОГО с НР и СП									1751541,39
		Итого СМР									1751541,39
		ИТОГО									1751541,39
		НДС					2101849,67			20 %	350308,28
		ВСЕГО с НДС									2101849,67

Составил: Инженер-сметчик

Колесникова А.А.

Проверил: Заместитель начальника управления по эксплуатации и ремонтам

Парфенюк Т.Н.

«Экспертиза и Ко-РЕГИОН»
Региональное отделение
Общества с ограниченной ответственностью «Экспертиза и Консультирование»
(«Экспертиза и Ко-РЕГИОН» РО ООО «Экспертиза и Ко»)
Юридический адрес: 121087, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 2, корп. 2, пом. 1
Местонахождение регионального отделения:
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 43/13, оф 18В
Тел. 8 952 574 41 41. E-mail: info@experttrf.ru. Сайт: ex-ko.ru

*Свидетельство об аккредитации
на право проведения негосударственной экспертизы
проектной документации
№ RA.RU.611658 от 15 апреля 2019 г.*



ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

№

7	7	-	2	-	1	-	2	-	1	5	8	6	-	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 *

Объект капитального строительства
«Замена оконных и дверных блоков в жилом корпусе №4 ДОЛ «Белочка» КОГАУ
"ЦООД "Вятские каникулы" по адресу: Кировская область,
Слободской район, село Ильинское»

Объект экспертизы
Сметная документация

Ростов-на-Дону
2022 г.

1. Общие положения

1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы (перечень поданных документов, реквизиты договора о проведении экспертизы, иная информация):

1. Договор на проведение экспертизы: № 130-СД-22 от 20.06.2022г.

2. Сметная документация по объекту: «Замена оконных и дверных блоков в жилом корпусе №4 ДОЛ «Белочка» КОГАУ "ЦООД "Вятские каникулы" по адресу: Кировская область, Слободской район, село Ильинское».

3. Ведомость объемов работ по объекту: «Замена оконных и дверных блоков в жилом корпусе №4 ДОЛ «Белочка» КОГАУ "ЦООД "Вятские каникулы" по адресу: Кировская область, Слободской район, село Ильинское».

1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием вида и наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации:

1. Сметная документация по объекту: «Замена оконных и дверных блоков в жилом корпусе №4 ДОЛ «Белочка» КОГАУ "ЦООД "Вятские каникулы" по адресу: Кировская область, Слободской район, село Ильинское».

раздел: сметная документация

1.3. Сведения о предмете негосударственной экспертизы с указанием наименования и реквизитов нормативных актов и (или) документов (материалов), на соответствие требованиям (положениям) которых осуществлялась оценка соответствия:

оценка соответствия сметным нормативам

1.4. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства:

Сметная документация на «Замена оконных и дверных блоков в жилом корпусе №4 ДОЛ «Белочка» КОГАУ "ЦООД "Вятские каникулы" по адресу: Кировская область, Слободской район, село Ильинское».

1.5. Технично-экономические характеристики объекта капитального строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных особенностей:

1.6. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания:

1.7. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике:

Кировское областное государственное автономное учреждение «Центр отдыха и оздоровления детей «Вятские каникулы» (КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы»),
в лице и.о. директора Ларионова Ивана Владимировича

Адрес 610006, г. Киров, Октябрьский проспект, д. 51, помещение 1005

Телефон/факс 8 (8332) 410-456, 410-036

ИНН/КПП 4345480323 / 434501001

ОГРН 1184350006246

Л/С (для переч. бюджет) 0885600В012

Л/С (для обеспечения) 0585600В011

Л/С (для переч. внебюджет) 0885600В013

Л/С (для перечисления субсидии на иные цели) 0885600В014

Р/С 03224643330000004000

БИК 013304182

Банк Отделение Киров банка России//УФК по Кировской области г.Киров

E-mail: info@dol143.ru, t.parfenyk@dol143.ru

1.8. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени застройщика, заказчика (если заявитель не является застройщиком, заказчиком):

приказ министра спорта и молодежной политики Кировской области от 28.07.2021 №153 и
устав

1.9. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта и предмета негосударственной экспертизы, объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке документации (материалов), заявителя, застройщика, заказчика:

2. Описание рассмотренной документации (материалов)

2.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение инженерных изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на основании договора), иная информация, определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий:

2.2. Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку проектной документации (если проектная документация разрабатывалась на основании договора), иная информация, определяющая основания и исходные данные для проектирования:

2.3. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий:

2.4. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий:

2.5. Топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологические, метеорологические и климатические условия территории, на которой предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства с указанием выявленных геологических и инженерно-геологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы и другие):

2.6. Перечень рассмотренных разделов проектной документации:

сметная документация

2.7. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных разделов:

2.8. Основные сведения, содержащиеся в смете на строительство и входящей в ее состав сметной документации, в том числе:

- общая стоимость строительства в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой (базисный уровень цен), и в ценах на дату выдачи заключения негосударственной экспертизы (текущий уровень цен), с разбивкой на стоимость проектно-изыскательских, строительного-монтажных работ, оборудования, прочих затрат, индекс начислен по статьям затрат и видам работ

Общая стоимость строительного-монтажных работ составляет:

- в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г. на общую сумму - 190,273 тыс. руб.

- в текущих ценах по состоянию на II кв. 2022г. на общую сумму - 2123,859 тыс. руб. (в том числе НДС - 353,976 тыс. руб.)

- информация об использованных документах в области сметного нормирования и ценообразования для определения сметной стоимости, а также примененных индексах для перевода сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен

Локальные сметные расчеты выполнены в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000г. с применением сборников федеральных единичных расценок (ФЕР-2001, ФЕРМ-2001, ФЕРп-2001), утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №876/пр. от 26.12.2019г. и в текущем уровне цен по состоянию на II квартал 2022 г.

Накладные расходы приняты по видам работ в соответствии с Приказом Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 г.

Сметная прибыль принята по видам работ в соответствии с Приказом Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 г.

Налог на добавленную стоимость учтен в размере 20% в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 г. №303-ФЗ.

При разработке сметной документации использовались следующие документы в области сметного нормирования и ценообразования:

Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации приказ от 04.08.2020г. №421/пр.

Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы приказ от 04.09.2020г. №519/пр.

Сборники федеральных единичных расценок (ФЕР-2001, ФЕРМ-2001, ФЕРп-2001), утверждённые Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №876/пр. от 26.12.2019г.

Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость -20% учтены на основании Налогового Кодекса РФ (ФЗ РФ от 03.08.2018 №303-ФЗ).

Индекс цен на строительные-монтажные работы по состоянию на II квартал 2022г. к базисному уровню цен на 01.01.2000 г. принят по статьям затрат ОЗП=25,76; ЭМ=10,70; ЗПМ=25,76; МАТ=7,81 письмо Минстроя России от 29.04.2022г. №19281-ИФ/09 (Объекты спортивного назначения).

2.9. Иная информация об основных данных рассмотренных материалов инженерных изысканий, разделов проектной документации, сметы на строительство

3. Выводы по результатам рассмотрения

3.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных результатов инженерных изысканий

3.2. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных разделов проектной документации

3.3. Выводы о соответствии или несоответствии принятых в смете на строительство и входящей в ее состав сметной документации количественных, стоимостных и ресурсных показателей сметным нормативам, а также техническим, технологическим, конструктивным, объемно-планировочным и иным решениям, методам организации строительства, включенным в проектную документацию

Сметная документация по объекту: «Замена оконных и дверных блоков в жилом корпусе №4 ДОЛ «Белочка» КОГАУ "ЦООД "Вятские каникулы" по адресу: Кировская область, Слободской район, село Ильинское» выполнена в полном объеме. Применение расценок и коэффициентов обосновано и соответствует действующим документам ценообразования.

Общая стоимость строительного-монтажных работ составляет:

- в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г. на общую сумму - 190,273 тыс. руб.

- в текущих ценах по состоянию на I кв. 2022г. на общую сумму - 2123,859 тыс. руб. (в том числе НДС - 353,976 тыс. руб.)

3.4. Общие выводы о соответствии или несоответствии объекта негосударственной экспертизы требованиям, установленным при оценке соответствия

Сметная документация на строительные-монтажные работы соответствует нормативам в области сметного нормирования и ценообразования, и является достоверной в части применения сметных нормативов.

3.5. Рекомендации организации, проводившей негосударственную экспертизу:

Сметная документация может быть рекомендована к утверждению для открытия финансирования и оплате по фактическому выполнению работ.

Эксперты:

Инженер-сметчик
(наименование должности)

Гордиенко О.Н.
(Ф.И.О.)

Гордиенко
(подпись)